

## REFERENCJE

Informujemy, że firma **INPRONAFT SANOK S.A.** z siedzibą w Sanoku przy ulicy Szopena 10 była naszym podwykonawcą przy realizacji zadania: „**Termomodernizacja budynków Sanatorium Staś i Zimowit wraz z technologią kotłowni w Uzdrowisku Rymanów S.A.**”

W ramach zadania firma INPRONAFT SANOK wykonała prace instalacyjno- montażowe w zakresie:

### 1. Technologia Kotłowni :

- Demontaż kotłów gazowych, palników gazowo-olejowych wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną
- Demontaż orurowania wraz z system kominowym
- Demontaż instalacji wentylacji grawitacyjnej
- Demontaż stacji uzdatniania wody
- Montaż 3 kpl. kotłów gazowo - olejowych firmy Viessmann o mocy 1500kW każdy
- Montaż 3 kpl. Ekonomizerów o mocach ok 200kW
- Montaż 3 kpl. Palników gazowo-olejowych firmy Wieshaupt
- Montaż instalacji gazowej z kolektorem gazowym o średnicy DN 350 mm
- Montaż układu stabilizacji ciśnienia wody kotłowej opartej na urządzeniach firmy IMI; Zasobniki o pojemności  $V=1500l$  ilość 3 szt. , zestaw hydroforowy , układ odgazowywania układu
- Montaż stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody zapasowej o pojemności  $V=4000l$
- Montaż układu pomp obiegowych elektronicznych
- Montaż 3 kpl. Komina dwupłaszczyznowego
- Montaż armatury odcinająco- regulacyjnej wraz z licznikami ciepła
- Montaż instalacji oleju opałowego wraz z agregatem
- Montaż wentylacji grawitacyjnej
- Montaż 2 kpl. Nagrzewnic gazowych o hali kotłów
- Montaż instalacji hydrantowej

### 2. Technologia wymiennikowni :

- Montaż 4 szt. węzłów kompaktowych o mocach od 400kW do 800kW
- Montaż 13 szt. Zasobników wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemności  $V=2,8 m^3$  każdy
- Montaż instalacji hydraulicznej wykonanych w systemie rur z tworzyw sztucznych firmy UPONOR
- Montaż armatury odcinająco-regulacyjnej wraz z pompami elektronicznymi
- Demontaż starej instalacji wymiennikowni

### 3. Instalacja Centralnego ogrzewania :

- Montaż kompaktowego węzła o mocy 1014 kW
- Montaż ok 1000 szt. Grzejników higienicznych
- Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą regulacyjną o średnicach od DN 15 do DN 108 o długości przekraczającej 7000 mb
- Montaż kolektora centralnego ogrzewania wraz zaworami regulacyjnymi, pompami obiegowymi
- Montaż głównego kolektora wysokiego parametru
- Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie prace były prowadzone na czynnym obiekcie przy zapewnieniu dostaw ciepła, ciepłej wody użytkowej i wody mineralnej.

Wartość wykonanych prac przez firmę INPRONAFT SANOK S.A. wносиła **5.006.900,00 netto**.

Prace rozpoczęto w październiku 2012 i zakończono w kwietniu 2013 .

Prace wykonane przez INPRONAFT SANOK S.A. zostały wykonane w terminie, zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej . Firma posiada duże doświadczenie, cechuje się dużym profesjonalizmem.

Polecamy firmę INPRONAFT SANOK S.A. jako rzetelnego, fachowego, terminowego i dobrze zorganizowanego partnera biznesowego .

DYREKTOR PRODUKCJI  
Członek Zarządu  
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego  
w Krośnie S.A.

*mgr inż. Piotr Zawisza*